

SÁRISÁP KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK
15/2020. (V.08.) számú határozata

a Magyar Falu Program keretében az MFP-BJA/2020 kódszámú „Önkormányzati járdaépítés, felújítás anyagtámogatása” című alprogram kiírás keretében a Sárísáp, Fő utca 83-67, a Fő utca 67-55 és a Fő utca 53-Fő utca 1640 hrsz. közötti szakasz térkő burkolattal történő ellátására benyújtandó pályázathoz érkezett ajánlatokról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, az alábbi döntést hozom:

A Magyar Falu Program keretében az MFP-BJA/2020 kódszámú „Önkormányzati járdaépítés, felújítás anyagtámogatása” című alprogram kiírás keretében a Sárísáp, Fő utca 83-67, a Fő utca 67-55 és a Fő utca 53-Fő utca 1640 hrsz. közötti szakasz térkő burkolattal történő ellátására benyújtott árajánlatok közül a 4-ÉPV Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2514 Tát, Törökvész u. 29.) árajánlatát fogadom el.

Az igényelt vissza nem térítendő támogatás: 4 999 990 Ft.

Nyilatkozom, hogy az önkormányzat a pályázati útmutató szerinti fenntartási kötelezettséget vállalja.

Határidő: 2020. május 8.

Felelős: Kollár Károly polgármester




Kollár Károly
polgármester

4-ÉPV

Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Sárisáp Község Önkormányzata
2523 Sárisáp
Fő utca 123

Iktatószám: 016/2020
Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Kollár Károly Úr!

Megkeresésükre Sárisápon a Fő utcai járdaszakaszok felújítására vonatkozó ajánlatunkat a mellékelt költségvetések alapján adjuk meg.

Műszaki tartalom: a helyszíni bejárásakor történt felmérésünk alapján

A munka tervezett kezdési határideje: 2020.II.né

Kivitelezési határidő: 60 nap

Szavatosság: 24 hónap


Számlázás: a teljesítésigazolást követően 15 napos határidővel.

Ajánlatunkat június 30-ig tartjuk.

Tát, 2020. április 22.

Tisztelettel:


4-ÉPV 11.
Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
2534 Tát, Törökvész u. 29.
Adószám: 13217471-2-11
Fehér Richárd
ügyvezető



24575
100 - 1294

MSZ EN ISO 9001 : 2001
MSZ EN ISO 14001 : 2005

E 1689
200 - 1294



H-2534 TÁT, TÖRÖKVÉSZ U. 29. TEL, FAX: 33/440-860
E-MAIL: INFO@4EPV.HU, INTERNET: WWW.4EPV.HU



ÖSSZESÍTŐ

Járdaszakaszok megnevezése	Anyag összege	ÁFA összege	Összesen
I. szakasz Fő utca 83-Fő utca 67.	1 166 148	314 860	1 481 008
II. szakasz Fő utca 67- Fő utca 55.	1 110 371	299 800	1 410 171
III. szakasz Fő utca 53-Fő utca 1640 hrsz.	2 008 767	542 367	2 551 134
Összesen	4 285 286	1 157 027	5 442 313

I. szakasz

Sárisáp, Fő utca 83. - Fő u. 67. közötti járdarekonstrukció

s.sz.	Megnevezés	menny.	m.e.	egységár anyag	tétel összesen anyag
1.	Zúzottkő alap építése 0-55 mm-es zúzottkőből, 20 cm vastagságban	199,80	m ²	674	134 665
2.	3 cm 0-20 mm szemmagyságú zúzottkővel	199,80	m ²	169	33 766
3.	3 cm vastag fektetőréteg építése kiselemes burkolat alá, profilozása 0-5 mm-es zúzottkőből	199,80	m ²	310	61 938
4.	Kiselemes térkő burkolat építése 10*20 cm méretű elemekből, bevibrálva, fuga homokkal besöpörve, az út felőli oldalon egyenes vonalban szegve, a házak felé a falig illetve a kerítésig a meglévő viszonyokhoz igazodva (minimális szélesség 1,5 m, maximális 2,1 m)	199,80	m ²	2 729	545 254
5.	Rácsos folyóka beépítése, beton ágyazattal kapubehajtó és esővízcstornák vonalában, kereszt irányban, a meglévő árokba föld folyókával bekötve	10,00	fm	6 900	69 000
6.	Kerti szegély építése betongerendába fogva a kőburkolat lezárására	111,00	fm	2 400	266 400
7.	Esőcsatorna-lefolyó átvezetése a burkolat alatt Ø125 KGM-PVC csővel ahol szükséges	7,50	fm	1 950	14 625
8.	ÖV. aknafedlap szintbe igazítása	1,00	db	15 500	15 500
9.	Építés idejére a forgalomtechnikai eszközök kihelyezése	1	klt	25 000	25 000
Összesen:					1 166 148 Ft
27% ÁFA:					314 860 Ft
A munka ára (bruttó):					1 481 008 Ft


Tát, 2020. április 22.

11.
4-ÉPV
Építőipari Szolg. és Ker. Kft.
2534 Tát, Törökmező u. 29.
Adószám: 13217471-2-11
Fehér Richárd
ügyvezető

II. Szakasz
Sárisáp, Fő u. 67-55. közötti járdarekonstrukció

s.sz.	Megnevezés	menny.	m.e.	egységár anyag	tétel összesen anyag
1.	Zúzottkő alap építése 0-55 mm-es zúzottkőből, 20 cm vastagságban	200,00	m ²	674	134 800
2.	5 cm 0-20 mm szemnagyságú zúzottkővel	178,08	m ²	169	30 096
3.	3 cm vastag fektetőréteg építése kiselemes burkolat alá, profilozása 0-5 mm-es zúzottkőből	178,08	m ²	310	55 205
4.	Kiselemes térkő burkolat építése 10*20 cm méretű elemekből, bevibrálva, fuga homokkal besöpörve, az út felőli oldalon egyenes vonalban szegve, a házak felé a falig illetve a kerítésig a meglévő viszonyokhoz igazodva (minimális szélesség 1,6 m, maximális 2,2 m)	178,08	m ²	2 729	485 980
5.	Rácsos folyóka beépítése, beton ágyazattal kapubehajtó és esővízcstornák vonalában, kereszt irányban, a meglévő árokba föld folyókával bekötve	10,00	fm	6 900	69 000
6.	Kerti szegély építése betongerendába fogva a kőburkolat lezárására	112,60	fm	2 400	270 240
7.	Döntött szegély építése kapubejáróba	3,60	fm	5 600	20 160
8.	Esőcsatorna-lefolyó átvezetése a burkolat alatt Ø125 KGM-PVC csővel ahol szükséges	10,20	fm	1 950	19 890
9.	Építés idejére a forgalomtechnikai eszközök kihelyezése	1	kl	25 000	25 000
Összesen:					1 110 371 Ft
27% ÁFA:					299 800 Ft
A munka ára (bruttó):					1 410 171 Ft

Tát, 2020. április 22.


Építőipari Szolg. és Kér. Kft.
 2534 Tát, Törökvész u. 29.
 Adószám: 15317071-2-11
 ügyvezető

III. szakasz
Sárisáp, Fő u. 53-1640 hrsz. közötti járdarekonstrukció

s.sz.	Megnevezés	menny.	m.e.	egységár anyag	tétel összesen anyag
1.	Zúzottkő alap építése 0-55 mm-es zúzottkőből, 20 cm vastagságban	290,50	m ²	674	195 797
2.	3 cm 0-20 mm szemnagyságú zúzottkővel	249,00	m ²	169	42 081
3.	3 cm vastag fektetőréteg építése kiselemes burkolat alá, profilozása 0-5 mm-es zúzottkőből	249,00	m ²	310	77 190
4.	C10/32 FN betonlap építése kapubehajtókba 15 cm vtg-ban	39,75	m ²	2 729	108 478
5.	Kiselemes térkő burkolat építése 10*20 cm méretű elemekből, bevibrálva, fuga homokkal besöpörve, az út felőli oldalon egyenes vonalban szegve, a házak felé a falig illetve a kerítésig a meglévő viszonyokhoz igazodva (minimális szélesség 1,5 m, maximális 2,1 m)	209,25	m ²	2 729	571 043
6.	Kiselemes térkő burkolat építése 10*20 cm méretű elemekből, bevibrálva, fuga homokkal besöpörve, a kapubehajtókba	39,75	m ²	3 129	124 378
7.	Kerti szegély építése betongerendába fogva a kőburkolat lezárására	119,50	fm	2 400	286 800
8.	Útszegély építése betongerendába fogva a kőburkolat lezárására kapubehajtóknál	62,00	fm	3 200	198 400
9.	Meglévő betonburkolat vágása a bontás helyén	61,00	fm	5 600	341 600
10.	Bányabejáratnál víznyelőakna építése	1,00	fm	3 500	3 500
11.	Bányabejáratnál víznyelőakna bekötése a csatornába	4,00	fm	8 000	32 000
12.	Utcai szemétgyűjtő elbontása, helyette új beépítése	1,00	db	2 500	2 500
13.	Építés idejére a forgalomtechnikai eszközök kihelyezése	1	klt	25 000	25 000
Összesen:					2 008 767 Ft
27% ÁFA:					542 367 Ft
A munka ára (bruttó):					2 551 134 Ft

Tát, 2020. április 22.

4-ÉPV 11.
Építőipari Szolg. és Kér. Kft.
2514 Tát, Törökvesz u. 29.
Adószám: 13217471-2-11
Fehér Richárd
ügyvezető