

**SÁRISÁP KÖZSÉG POLGÁRMESTERE**

2523 Sárisáp, Fő utca 123.

[www.sarisap.hu](http://www.sarisap.hu)

**Telefon:** 06-33/518-310 **Fax:** 06-33/518-311

**E-mail:** [hivatal@sarisap.hu](mailto:hivatal@sarisap.hu), KRID azonosító szám: 127820381,  
önk. rövid neve: SÁRISÁP

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

**Sárisáp Község Képviselő-testületének**

**21/2021. (III.24.) határozata**

**a Sárisápi Bányász Községi Tér kiszolgáló helyiségének tetőfelújításához**  
**vállalkozó kiválasztásáról**

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró – Sárisáp Község Polgármestere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörében a következő határozatot hozza:

A Sárisápi Bányász Községi Tér színházterme kiszolgáló terének tetőfelújítási munkálataihoz benyújtott árajánlatok közül a BALOGH SZIG-BÁD Kft.-t (2500 Esztergom, Mátyás király út 50.) ajánlatát fogadom el bruttó 3.487.795 Ft összegben.

**Felelős:** Kollár Károly polgármester

**Határidő:** 2021. április 30. a vállalkozói szerződés megkötésére.

**Kollár Károly**  
polgármester



BALOGH SZIG-BÁD Kft.  
2500 Esztergom, Mátyás király út 50.  
Tel./Fax: 33/523-185  
Bankszla.:10700361-25478903-51100005  
KHB 10403648-36452532-00000000  
Cégjegyzékszám: 11-09-008273  
Adószám : 12687376-2-11

2021 FEBR 19

2021 - 7 12021.

Név :Sárisáp Község Önkormányzata

Cím :2523 Sárisáp  
Fő út 123.

Kelt: 2021. év 01. hó 14.nap

Szám :16/3/2021

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :Balogh Péter

A munka leírása:Művelődési Ház  
tetőszigetelés készítése volt büfé trapézlemez tetőn

Készült:

Költségvetés főösszesítő

| Megnevezés                       | Anyagköltség | Díjköltség |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költsége   | 1.691.945    | 1.054.350  |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 1.691.945    | 1.054.350  |
| 2.1 ÁFA vetítési alap            |              | 2.746.295  |
| 2.2 Áfa                          | 27.00%       | 741.500    |
| 3. A munka ára                   |              | 3.487.795  |

$1.054.350 \times 27\% =$   
 $283.675$

Aláírás


| Ssz. | Tételszám<br>Tételkiírás                                                                                                                                                                                                                                          | Egységre jutó                 | A tétel ára összesen |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | Anyag                | Munkadíj |
| 1    | <b>35-003-2.1.2-0310010 (8)</b><br>Szelemenek elhelyezése nagytáblás trapézlemez tetőfedésre,<br>101-150 cm <sup>2</sup> keresztmetszet között<br>Lucfenyő gerenda 3-6,5 m hosszú 100x150 mm-es<br>25 m                                                           | Anyag 1.459<br>Munkadíj 1.200 | 36.475               | 30.000   |
| 2    | <b>43-000-1 (1) ÖN</b><br>Függőereszcsatorna bontása,<br>50 cm kiterített szélességig<br>25 m                                                                                                                                                                     | Anyag 0<br>Munkadíj 960       | 0                    | 24.000   |
| 3    | <b>43-000-5 (5) ÖN</b><br>Lefolyó csatorna bontása<br>50 cm kiterített szélességig<br>9 m                                                                                                                                                                         | Anyag 0<br>Munkadíj 800       | 0                    | 7.200    |
| 4    | <b>43-002-1.5-0131002 (5) ÖN</b><br>Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű,<br>bármilyen kiterített szélességben,<br>alumínium lemezből vagy porfestett alumínium lemezből<br>Alumínium függőereszcsatorna 0,7 mm, félkör szelvényű, Ksz:<br>33 cm<br>25 m | Anyag 2.245<br>Munkadíj 3.000 | 56.125               | 75.000   |
| 5    | <b>43-002-11.5-0131041 (26) ÖN</b><br>Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel,<br>bármilyen kiterített szélességgel,<br>alumínium lemezből<br>Alumínium lefolyócső kör, 33 cm kit.szél.<br>9 m                                                                 | Anyag 2.590<br>Munkadíj 2.850 | 23.310               | 25.650   |
| 6    | <b>43-003-1.1.4.1-0149641 (115)</b><br>Homloktakarószegély szerelése<br>bevonatos alumínium lemezből,<br>40 cm kiterített szélességig<br>Ereszszegély PREFALZ alumínium szalagból sima felülettel, 0,<br>7 mm vtg., Ksz: 25 cm<br>25 m                            | Anyag 2.477<br>Munkadíj 2.400 | 61.925               | 60.000   |

| Ssz. | Tételszám<br>Tételkiírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Egységre jutó                               | A tétel ára összesen |                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | Anyag                | Munkadíj       |
| 7    | <b>43-003-1.2.1.1-0993106 (10)</b><br>Ereszszegély szerelése<br>lágyfedésű tetőhöz,<br>fóliabádog lemezből<br><b>25 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Anyag 2.517</b><br><b>Munkadíj 2.200</b> | <b>62.925</b>        | <b>55.000</b>  |
| 8    | <b>48-005-1.3.1.4.1-0094721 (320) ÖN</b><br>Csapadékvíz elleni szigetelés;<br>Egyenes rétegrendű csapadékvíz elleni szigetelés<br>párazáró rétege,<br>vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 0,25 mm vastag<br>PE fóliával<br>BACHL PE építési fólia, natúr, 2x50 m, vtg. 150 µm<br><b>175 m2</b>                                                                                                                                                         | <b>Anyag 252</b><br><b>Munkadíj 250</b>     | <b>44.100</b>        | <b>43.750</b>  |
| 9    | <b>48-005-1.4.1.1-0095512 (15) ÖN#</b><br>Csapadékvíz elleni szigetelés;<br>Vízszintes felületen,<br>egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag (rögzítés külön tételben),<br>lágy PVC vagy PIB lemezzel, átlapolások forrólevegős<br>hegesztésével<br>BAUDER THERMOFOL U 15 PVC-P lemez leterhelt és<br>mechanikus rögzítéshez, világosszürke, 1,5 mm, 1000 N/50 mm<br>PES háló, -30 °C, nyúlás 19 %, FLL, E osztály, Broof(t1), Csz.:<br>6115 0000<br><b>175 m2</b> | <b>Anyag 2.057</b><br><b>Munkadíj 1.350</b> | <b>359.975</b>       | <b>236.250</b> |
| 10   | <b>48-005-1.5.1.1-0095512 (20) ÖN#</b><br>Csapadékvíz elleni szigetelés;<br>Függőleges felületen (épületlábazaton vagy attikafalon),<br>egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag,<br>lágy PVC lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével<br>BAUDER THERMOFOL U 15 PVC-P lemez leterhelt és<br>mechanikus rögzítéshez, világosszürke, 1,5 mm, 1000 N/50 mm<br>PES háló, -30 °C, nyúlás 19 %, FLL, E osztály, Broof(t1), Csz.:<br>6115 0000<br><b>20 m2</b>     | <b>Anyag 2.398</b><br><b>Munkadíj 2.550</b> | <b>47.960</b>        | <b>51.000</b>  |



| Ssz. | Tételszám<br>Tételkiírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Egységre jutó                               | A tétel ára összesen |                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             | Anyag                | Munkadíj       |
| 11   | <b>48-005-1.41.1.1-0095724 (252) ÖN</b><br>Csapadékvíz elleni szigetelés;<br>Alátét, elválasztó és sérülésellenőrző rétegek lefektetése,<br>védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilm egy<br>rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül,<br>vízszintes felületen<br>BAUDER FV 125 szűrőfátyol, extenzív és intenzív<br>zöldtetőkhöz, PE-PP, 1 mm vtg., felülettömeg 125 g/m2, Csz.:<br>7423 0200<br><b>175 m2</b> | <b>Anyag 280</b><br><b>Munkadíj 300</b>     | <b>49.000</b>        | <b>52.500</b>  |
| 12   | <b>48-007-11.2.2.1-0113053 (25)</b><br>Lapostető hő- és hangszigetelése;<br>Egyenes rétegrendű terasztetőn vagy intenzív zöldtetőn,<br>vízszintes és függőleges felületen.(rögzítés külön tételben)<br>két rétegben,<br>expandált polisztirolhab lemezzel<br>AUSTROTHERM AT-N100 expandált polisztirolhab<br>hőszigetelő lemez, 1000x500x150 mm<br><b>175 m2</b>                                                        | <b>Anyag 2.978</b><br><b>Munkadíj 1.100</b> | <b>521.150</b>       | <b>192.500</b> |
| 13   | <b>48-007-11.4-0092223 (98)</b><br>Lapostető hő- és hangszigetelése;<br>Egyenes rétegrendű nem járható lapostetőn és trapézlemez<br>vályúiba fektetett hangszigetelés polisztirolhab bordakitöltő<br>elemmel<br><b>875 m</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Anyag 308</b><br><b>Munkadíj 60</b>      | <b>269.500</b>       | <b>52.500</b>  |
| 14   | <b>48-021-1.2.2.1 (5) ÖN</b><br>Szigetelések rögzítése;<br>Vízszigetelő lemezek illetve hőszigetelő táblák<br>szélszívás elleni vonalmenti mechanikai rögzítése tetőkön,<br>20 m épületmagasságig,<br>függőleges vagy ferde felületen,<br>trapézlemez tetőkön,<br>önfúró csavarokkal és fém alátétekkel<br><b>700 db</b>                                                                                                | <b>Anyag 165</b><br><b>Munkadíj 150</b>     | <b>115.500</b>       | <b>105.000</b> |

| Ssz.                      | Tételszám<br>Tételkiírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Egységre jutó                 | A tétel ára összesen |                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | Anyag                | Munkadíj         |
| 15                        | 48-021-1.11.1 (13) ÖN<br>Szigetelések rögzítése;<br>PVC vízszigetelő lemezek sávszerű mechanikai rögzítése<br>faltőben, illetve szigetelés vagy burkolat szintje felett minimum<br>25 cm magasságban,<br>profilra hajtott fóliabádog szegéllyel,<br>maximum 25 cm távolságonként beütődübelekkel,<br>önmetsző csavarokkal vagy facsavarokkal<br>az aljzatszerkezethez fogatva<br>40 m | Anyag 1.100<br>Munkadíj 1.100 | 44.000               | 44.000           |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | <b>1.691.945</b>     | <b>1.054.350</b> |



**SÁRISÁP KÖZSÉG POLGÁRMESTERE**

2523 Sárisáp, Fő utca 123.

[www.sarisap.hu](http://www.sarisap.hu)

**Telefon:** 06-33/518-310 **Fax:** 06-33/518-311

**E-mail:** [hivatal@sarisap.hu](mailto:hivatal@sarisap.hu)

Iktatószám: SPH/

/2021

Tárgy: .....

Ügyintéző: Takácsné Molnár Anikó

Melléklet: 3 db ajánlat

**Előterjesztés**

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2021. (.....) számú döntéséhez

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázatot nyújtott be, melyre az alábbi árajánlatok érkeztek. Az árajánlatok a határozat mellékletét képezik.

- GYU-ÉP Kft. (2523 Sárisáp, Arany János utca 38.): Bruttó 3.585.978 Ft.
- BALOGH SZIG-BÁD Kft. (2500 Esztergom, Mátyás király út 50.): Bruttó 3.487.795 Ft
- Orgo-Szig Time Kft. (1194 Budapest Segesvár utca 33.): Bruttó: 3.908.135 Ft.

Az árajánlatok közül a BALOGH-SZIG-BÁD Kft. (2500 Esztergom, Mátyás király út 50.) Bruttó 3.487.795 Ft végösszegű árajánlatát fogadom el.

**Határozati javaslat:**

**Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**...../2021. (.....) határozat**

**Döntés a közösségi szintér színháztermét kiszolgáló termének tető felújítására benyújtott árajánlatokról.**

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró – Sárisáp Község Polgármestere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörében a következő határozatot hozza:

A Sárisápi Bányász Községi Tér Színházterem kiszolgáló termének tető felújítási munkálataihoz benyújtott árajánlatok közül a BALOGH SZIG-BÁD Kft.-t (2500 Esztergom, Mátyás király út 50.) bízza meg bruttó 3.487.795 Ft összegben.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Kollár Károly polgármester

Sárisáp, 2021. március 24.

Kollár Károly s.k.  
polgármester



BALOGH SZIG-BÁD Kft.  
2500 Esztergom, Mátyás király út 50.  
Tel./Fax: 33/523-185  
Bankszla.:10700361-25478903-51100005  
KHB 10403648-36452532-00000000  
Cégjegyzékszám: 11-09-008273  
Adószám : 12687376-2-11

2021 FEBR 19

2021-07-12021

Név :Sárisáp Község Önkormányzata

Cím :2523 Sárisáp  
Fő út 123.

Kelt: 2021. év 01. hó 14.nap

Szám :16/3/2021

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :Balogh Péter

A munka leírása:Művelődési Ház  
tetőszigetelés készítése volt büfé trapézlemez tetőn

Készült:

Költségvetés főösszesítő

| Megnevezés                       | Anyagköltség | Díjköltség |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költsége   | 1.691.945    | 1.054.350  |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 1.691.945    | 1.054.350  |
| 2.1 ÁFA vetítési alap            |              | 2.746.295  |
| 2.2 Áfa                          | 27.00%       | 741.500    |
| 3. A munka ára                   |              | 3.487.795  |

Aláírás

| Ssz. | Tételszám<br>Tételkiírás                                                                                                                                                                                                                                          | Egységre jutó                 | A tétel ára összesen |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | Anyag                | Munkadíj |
| 1    | <b>35-003-2.1.2-0310010 (8)</b><br>Szelemenek elhelyezése nagytáblás trapézlemez tetőfedésre,<br>101-150 cm <sup>2</sup> keresztmetszet között<br>Lucfenyő gerenda 3-6,5 m hosszú 100x150 mm-es<br>25 m                                                           | Anyag 1.459<br>Munkadíj 1.200 | 36.475               | 30.000   |
| 2    | <b>43-000-1 (1) ÖN</b><br>Függőereszcsatorna bontása,<br>50 cm kiterített szélességig<br>25 m                                                                                                                                                                     | Anyag 0<br>Munkadíj 960       | 0                    | 24.000   |
| 3    | <b>43-000-5 (5) ÖN</b><br>Lefolyó csatorna bontása<br>50 cm kiterített szélességig<br>9 m                                                                                                                                                                         | Anyag 0<br>Munkadíj 800       | 0                    | 7.200    |
| 4    | <b>43-002-1.5-0131002 (5) ÖN</b><br>Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű,<br>bármilyen kiterített szélességben,<br>alumínium lemezből vagy porfestett alumínium lemezből<br>Alumínium függőereszcsatorna 0,7 mm, félkör szelvényű, Ksz:<br>33 cm<br>25 m | Anyag 2.245<br>Munkadíj 3.000 | 56.125               | 75.000   |
| 5    | <b>43-002-11.5-0131041 (26) ÖN</b><br>Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel,<br>bármilyen kiterített szélességgel,<br>alumínium lemezből<br>Alumínium lefolyócső kör, 33 cm kit.szél.<br>9 m                                                                 | Anyag 2.590<br>Munkadíj 2.850 | 23.310               | 25.650   |
| 6    | <b>43-003-1.1.4.1-0149641 (115)</b><br>Homloktakarószegély szerelése<br>bevonatos alumínium lemezből,<br>40 cm kiterített szélességig<br>Ereszszegély PREFALZ alumínium szalagból sima felülettel, 0,<br>7 mm vtg., Ksz: 25 cm<br>25 m                            | Anyag 2.477<br>Munkadíj 2.400 | 61.925               | 60.000   |

| Ssz. | Tételszám<br>Tételkiírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Egységre jutó                 | A tétel ára összesen |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | Anyag                | Munkadíj |
| 7    | 43-003-1.2.1.1-0993106 (10)<br>Ereszszegély szerelése<br>lágyfedésű tetőhöz,<br>fóliabádóg lemezből<br>25 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anyag 2.517<br>Munkadíj 2.200 | 62.925               | 55.000   |
| 8    | 48-005-1.3.1.4.1-0094721 (320) ÖN<br>Csapadékvíz elleni szigetelés;<br>Egyenes rétegtrendű csapadékvíz elleni szigetelés<br>párazáró rétege,<br>vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 0,25 mm vastag<br>PE fóliával<br>BACHL PE építési fólia, natúr, 2x50 m, vtg. 150 µm<br>175 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                        | Anyag 252<br>Munkadíj 250     | 44.100               | 43.750   |
| 9    | 48-005-1.4.1.1-0095512 (15) ÖN#<br>Csapadékvíz elleni szigetelés;<br>Vízszintes felületen,<br>egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag (rögzítés külön tételben),<br>lágy PVC vagy PIB lemezzel, átlapolások forrólevegős<br>hegesztésével<br>BAUDER THERMOFOL U 15 PVC-P lemez leterhelt és<br>mechanikus rögzítéshez, világosszürke, 1,5 mm, 1000 N/50 mm<br>PES háló, -30 °C, nyúlás 19 %, FLL, E osztály, Broof(t1), Csz.:<br>6115 0000<br>175 m <sup>2</sup> | Anyag 2.057<br>Munkadíj 1.350 | 359.975              | 236.250  |
| 10   | 48-005-1.5.1.1-0095512 (20) ÖN#<br>Csapadékvíz elleni szigetelés;<br>Függőleges felületen (épületlábazaton vagy attikafalon),<br>egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag,<br>lágy PVC lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével<br>BAUDER THERMOFOL U 15 PVC-P lemez leterhelt és<br>mechanikus rögzítéshez, világosszürke, 1,5 mm, 1000 N/50 mm<br>PES háló, -30 °C, nyúlás 19 %, FLL, E osztály, Broof(t1), Csz.:<br>6115 0000<br>20 m <sup>2</sup>     | Anyag 2.398<br>Munkadíj 2.550 | 47.960               | 51.000   |

| Ssz. | Tételszám<br>Tételkiírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Egységre jutó                               | A tétel ára összesen |                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             | Anyag                | Munkadíj       |
| 11   | <b>48-005-1.41.1.1-0095724 (252) ÖN</b><br>Csapadékvíz elleni szigetelés;<br>Alátét, elválasztó és sérülésellenőrző rétegek lefektetése,<br>védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy<br>rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül,<br>vízszintes felületen<br>BAUDER FV 125 szűrőfátyol, extenzív és intenzív<br>zöldtetőkhöz, PE-PP, 1 mm vtg., felülettömeg 125 g/m <sup>2</sup> , Csz.:<br>7423 0200<br><b>175 m<sup>2</sup></b> | <b>Anyag 280</b><br><b>Munkadíj 300</b>     | <b>49.000</b>        | <b>52.500</b>  |
| 12   | <b>48-007-11.2.2.1-0113053 (25)</b><br>Lapostető hő- és hangszigetelése;<br>Egyenes rétegrendű terasztetőn vagy intenzív zöldtetőn,<br>vízszintes és függőleges felületen, (rögzítés külön tételben)<br>két rétegben,<br>expandált polisztirolhab lemezzel<br>AUSTROTHERM AT-N100 expandált polisztirolhab<br>hőszigetelő lemez, 1000x500x150 mm<br><b>175 m<sup>2</sup></b>                                                                    | <b>Anyag 2.978</b><br><b>Munkadíj 1.100</b> | <b>521.150</b>       | <b>192.500</b> |
| 13   | <b>48-007-11.4-0092223 (98)</b><br>Lapostető hő- és hangszigetelése;<br>Egyenes rétegrendű nem járható lapostetőn és trapézlemez<br>vályúiba fektetett hangszigetelés polisztirolhab bordakitöltő<br>elemmel<br><b>875 m</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>Anyag 308</b><br><b>Munkadíj 60</b>      | <b>269.500</b>       | <b>52.500</b>  |
| 14   | <b>48-021-1.2.2.1 (5) ÖN</b><br>Szigetelések rögzítése;<br>Vízszigetelő lemezek illetve hőszigetelő táblák<br>szélszívás elleni vonalmenti mechanikai rögzítése tetőkön,<br>20 m épületmagasságig,<br>függőleges vagy ferde felületen,<br>trapézlemez tetőkön,<br>önfúró csavarokkal és fém alátétekkel<br><b>700 db</b>                                                                                                                        | <b>Anyag 165</b><br><b>Munkadíj 150</b>     | <b>115.500</b>       | <b>105.000</b> |

| Ssz.                      | Tételszám<br>Tételkiírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Egységre jutó                 | A tétel ára összesen |                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | Anyag                | Munkadíj         |
| 15                        | 48-021-1.11.1 (13) ÖN<br>Szigetelések rögzítése;<br>PVC vízszigetelő lemezek sávszerű mechanikai rögzítése<br>faltőben, illetve szigetelés vagy burkolat szintje felett minimum<br>25 cm magasságban,<br>profilra hajtott fóliabádog szegéllyel,<br>maximum 25 cm távolságonként beütődübelekkel,<br>önmetsző csavarokkal vagy facsavarokkal<br>az aljzatszerkezethez fogatva<br>40 m | Anyag 1.100<br>Munkadíj 1.100 | 44.000               | 44.000           |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | <b>1.691.945</b>     | <b>1.054.350</b> |



Név :Sárisápi Bányász Községi Tér és  
Könyvtár  
Cím :2523 Sárisáp Malom út 3

Kelt: 2020 11 30

A munka leírása:Színházterem kiszolgáló  
terének tető felújítása.  
Az ajánlat 4 hónapig érvényes!

Készítette :Gyu-Ép Kft Sárisáp

Költségvetés főösszesítő

| Megnevezés                       | Anyagköltség      | Díjköltség |
|----------------------------------|-------------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költsége   | 1.422.600         | 1.401.005  |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 1.422.600         | 1.401.005  |
| 2.1 ÁFA vetítési alap            | 2.823.605         |            |
| 2.2 Áfa                          | 27.00%<br>762.373 |            |
| 3. A munka ára                   | 3.585.978         |            |

**GYU-ÉP KFT.**

2523 Sárisáp, Arany János u. 38.

Adószám: 14885439-2-11

Cégjegyzékszám: 11-09-015860

Bankszámla: 11740009-24111166

Aláírás

| Ssz. | Tételszám<br>Tételkiírás                                                                                                                                                                                                 | Egységre jutó (HUF) |          | A tétel ára összesen (HUF) |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------|----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                          | Anyag               | Munkadíj | Anyag                      | Munkadíj |
| 1    | 15-012-6.1 (7)<br>Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint<br>munkaállvány,<br>szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábos<br>4m magasságig.<br>75 m2                                       | 1.900               | 1.110    | 142.500                    | 83.250   |
| 2    | 35-002-4.1-0115059 (14)<br>Páraáteresztő alátétfólia vagy alátétfedés terítése 15 cm-es<br>átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó)<br>öntapadó ragasztócsíkkal rögzítve<br>190 m2                                | 490                 | 333      | 93.100                     | 63.270   |
| 3    | 35-003-2.1.1-0310001 (7)<br>Szelemenek elhelyezése nagytáblás (hullámpala, táblalemez)<br>tetőfedés alá,<br>faszerkezetre erősítve,<br>100 cm <sup>2</sup> keresztmetszetig<br>Lucfenyő gerenda 3-6,5 m hosszú<br>170 m2 | 1.200               | 1.850    | 204.000                    | 314.500  |
| 4    | 41-006-1.1-0112611 (1)<br>Cserepeslemez fedés készítése színes műanyagbevonatú<br>horganyzott acél<br>lemezből, 8° felett, max. 1150 mm fedőszélességű elemekből,<br>egyszerű nyereg vagy félnyereg tetőnél<br>170 m2    | 4.400               | 4.070    | 748.000                    | 691.900  |
| 5    | 43-002-1.6 (6) ÖN<br>Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű,<br>bármilyen kiterített szélességben,<br>alumínium tagozott lemezből<br>25 m                                                                         | 3.500               | 3.293    | 87.500                     | 82.325   |
| 6    | 43-002-11.5-0131042 (26) ÖN<br>Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel,<br>bármilyen kiterített szélességgel,<br>alumínium lemezből<br>Alumínium lefolyócső kör, 40 cm kit.szél.<br>16 m                              | 3.400               | 3.330    | 54.400                     | 53.280   |
| 7    | 43-003-4.2.2.2-0993249 (43)<br>Falszegély szerelése<br>hullámpala és trapézlemez fedésű tetőhöz,<br>40 cm kiterített szélességgel<br>standard színben, Ksz: 40 cm<br>38 m                                                | 2.450               | 2.960    | 93.100                     | 112.480  |

**Munkanem összesen:**

GYU-ÉP KFT.

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2013.3 - BRONZ programcsomagjával.

2523 Sársáp, Arany János u. 38.

Adószám: 14885439-2-11

1.422.600

1.401.005

A tételszámmal követő ÖN jelölés garancia a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő árakhoz képest.

Cégjegyzékszám: 11742000-0111168  
Céginformációk: 2013\_3\onszla\kulturotthon tetofelujitas.slo8

214-8 / 2021.

**Orgo-Szig Time Kft.**  
**1194 Budapest Segesvár utca 33**  
Cégjegyzékszám: 01-09-358277  
Adószám : 27943304-2-43

Név :  
Sárisáp Község Önkormányzata  
Cím :  
2523 Sárisáp Fő út 123

Kelt: 2021 év 01 hó 18 nap  
Szám :210118/2  
KSH besorolás:.....  
Teljesítés:20.. év.....hó...nap  
Készítette : Orgovány Tibor

A munka leírása:  
Víz- és hőszigetelés meglévő trapézlemez tetőn

Készült:

| Költségvetés összesítő           |              |            |
|----------------------------------|--------------|------------|
| Megnevezés                       | Anyagköltség | Díjköltség |
| 1. Építmény közvetlen költségei  | 1906135      | 1171137    |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 1906135      | 1171137    |
| 2.1 ÁFA vetítési alap            | 3077272      |            |
| 2.2 Áfa                          | 27,00%       | 830863     |
| 3. A munka ára                   | 3908135      |            |

**ORGO-SZIG TIME KFT.**  
1194 Budapest Segesvár utca 33.  
Adószám: 27943304-2-43  
Cgj.sz.: 01-09-358277  
OTP: 11742441-21451188

### Munkanem összesítő

| Munkanem megnevezése | Anyag összege  | Díj összege    |
|----------------------|----------------|----------------|
| Bádogozás            | 273220         | 307617         |
| Szigetelés           | 1632915        | 863520         |
| <b>Összesen:</b>     | <b>1906135</b> | <b>1171137</b> |

**Bádogozás**

| Ssz.                      | Tételszám                      | Tétel szövege                                                                                                                                                                                                             | Menny. | Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag<br>összesen | Díj<br>összesen |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1                         | (K)                            | Acél, 1,5 mm, Z profilú rögzítőcsáv szerelése<br>ereszcsatorna fogadószerkezeteként                                                                                                                                       | 25 m   |        | 2715              | 2000            | 67875             | 50000           |
| 2                         | 43-000-1                       | Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített<br>szélességig                                                                                                                                                               | 25 m   |        | 0                 | 1076            | 0                 | 26900           |
| 3                         | 43-000-5                       | Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített<br>szélességig                                                                                                                                                                  | 9 m    |        | 0                 | 896             | 0                 | 8064            |
| 4                         | 43-002-1.5-<br>0131002         | Függőereszcsatorna szerelése,<br>félkör szelvényű, bármilyen kiterített<br>szélességben, alumínium lemezből vagy<br>porfestett alumínium lemezből Alumínium<br>függőereszcsatorna 0,7 mm, félkör<br>szelvényű. Ksz: 33 cm | 25 m   |        | 2515              | 3360            | 62875             | 84000           |
| 5                         | 43-002-<br>11.5-<br>0131041    | Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel,<br>bármilyen kiterített szélességgel, alumínium<br>lemezből Alumínium lefolyócső kör, 33 cm<br>kit.szél.                                                                      | 9 m    |        | 2905              | 3192            | 26145             | 28728           |
| 6                         | 43-003-<br>1.2.1.1-<br>0000001 | Ereszszegély szerelése, aljzathoz<br>mechanikusan rögzített fóliabádog lemezzel,<br>bevonatos alumínium<br>homloktakarószegéllyel, vízsigeteléshez<br>forrólevegős hegesztéssel rögzítve                                  | 25 m   |        | 4653              | 4397            | 116325            | 109925          |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                                |                                                                                                                                                                                                                           |        |        |                   |                 | <b>273220</b>     | <b>307617</b>   |

## Szigetelés

| Ssz.                      | Tételszám                        | Tétel szövege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Menny. Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag<br>összesen | Díj<br>összesen |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1                         | 48-005-<br>1.3.1.4.1-<br>0094722 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Egyenes rétegrendű csapadékvíz elleni szigetelés párazáró rétege, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 0,25 mm vastag PE fóliával BACHL PE építési fólia, natúr, 2x50 m. vtg. 200 µm                                                                                                                                               | 175 m2        | 283               | 280             | 49525             | 49000           |
| 2                         | 48-005-<br>1.4.1.1-<br>0095535   | Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag, lágy PVC vagy PIB lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével BAUDER THERMOFOL M 15 PVC-P lemez mechanikus rögzítéshez (kizárólag), világosszürke, 1,5 mm, 1000 N/50 mm PES háló, -30 °C, nyúlás 19 %, FLL, E osztály, Broof(t1), Csz.: 6315 0000                         | 175 m2        | 2967              | 2184            | 519225            | 382200          |
| 3                         | 48-005-<br>1.5.1.1-<br>0095535   | Csapadékvíz elleni szigetelés; Függőleges felületen (épületlábazon vagy attikafalon), egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag, lágy PVC lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével BAUDER THERMOFOL M 15 PVC-P lemez mechanikus rögzítéshez (kizárólag), világosszürke, 1,5 mm, 1000 N/50 mm PES háló, -30 °C, nyúlás 19 %, FLL, E osztály, Broof(t1), Csz.: 6315 0000 | 20 m2         | 3349              | 2856            | 66980             | 57120           |
| 4                         | 48-005-<br>1.41.1.1-<br>0095724  | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét, elválasztó és sérülésellenőrző rétegek lefektetése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, vízszintes felületen BAUDER FV 125 szűrőfátyol, extenzív és intenzív zöldtetőkhöz, PE-PP, 1 mm vtg., felülettömeg 125 g/m2, Csz.: 7423 0200                                   | 175 m2        | 314               | 336             | 54950             | 58800           |
| 5                         | 48-007-<br>11.2.2.1-<br>0113056  | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű terasztetőn vagy intenzív zöldtetőn, vízszintes és függőleges felületen, (rögzítés külön tételben) két rétegben, expandált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM AT-N100 expandált polisztirolhabhőszigetelő lemez, 1000x500x150 mm + Bordakitöltő elem                                                               | 175 m2        | 5061              | 1568            | 885675            | 274400          |
| 6                         | 48-021-<br>1.11.1                | Szigetelések rögzítése; PVC vízszigetelő lemezek sávszerű mechanikai rögzítése faltőben, illetve szigetelés vagy burkolat szintje felett minimum 25 cm magasságban, profilra hajtott fóliabádog szegéllyel, maximum 25 cm távolságonként beütődübelekkel. önmetsző csavarokkal vagy facsavarokkal az aljzatszerkezethez fogatva                                          | 40 m          | 1414              | 1050            | 56560             | 42000           |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                   |                 | <b>1632915</b>    | <b>863520</b>   |