



**SÁRISÁP KÖZSÉG POLGÁRMESTERE**

2523 Sárisáp, Fő utca 123.

[www.sarisap.hu](http://www.sarisap.hu)

**Telefon:** 06-33/518-310 **Fax:** 06-33/518-311

**E-mail:** [hivatal@sarisap.hu](mailto:hivatal@sarisap.hu), KRID azonosító szám: 127820381,  
önk. rövid neve: SARISÁP

**Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**23/2021. (V.04.) határozata**

**a sárisápi temetőben urnafal körüli járda és vízelvezetés rekonstrukciójára benyújtandó  
pályázathoz érkezett árajánlatokról**


Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró – Sárisáp Község Polgármestere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörében a következő határozatot hozza:


Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében az MFP-ÖTIF/2021 kódszámú „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című alprogram keretében a sárisápi temetőben (2523 Sárisáp, Rákóczi u. 16) az urnafal körüli járda és vízelvezetés rekonstrukciójára benyújtott árajánlatok közül a GYU-ÉP Kft (2523 Sárisáp, Arany János utca 38.) bruttó 1.976.112 Ft végösszegű árajánlatát fogadja el.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Kollár Károly polgármester



  
**Kollár Károly**  
polgármester

**SÁRISÁP KÖZSÉG POLGÁRMESTERE**

2523 Sárisáp, Fő utca 123.

[www.sarisap.hu](http://www.sarisap.hu)**Telefon:** 06-33/518-310 **Fax:** 06-33/518-311**E-mail:** [hivatal@sarisap.hu](mailto:hivatal@sarisap.hu)

Iktatószám: SPH/ /2021

Tárgy: Urnafal körüli árok-és vízelvezetésÜgyintéző: Takácsné Molnár Anikó

Melléklet: 3 db ajánlat

**Előterjesztés**

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2021. (V.04.) számú döntéséhez

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében az MFP-ÖTIF/2021 kódszámú „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című alprogram keretében pályázatot nyújt be az urnafal körüli árok és vízelvezetés rekonstrukciójára, melyre az alábbi árajánlatok érkeztek. Az árajánlatok a határozat mellékletét képezik.

- GYU-ÉP Kft. (2523 Sárisáp, Arany János utca 38.): Bruttó 1.976.112 Ft.
- SÜVI\_BAU Kft. (2519 Piliscsév, Napsugár utca 27.): Bruttó 2.248.357 Ft
- 4-ÉPV Kft. (2534 Tát, Törökvész u. 29.): Bruttó: 2.524.125 Ft.

Az árajánlatok közül a GYU-ÉP Kft. (2523 Sárisáp, Arany János utca 38.) Bruttó 1.976.112 Ft végösszegű árajánlatát fogadom el.

**Határozati javaslat:**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

**Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2021. (.....) határozat****Döntés a sárisápi temetőben urnafal körüli járda és vízelvezetés rekonstrukciójára benyújtandó  
pályázathoz érkezett árajánlatokról.**

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró – Sárisáp Község Polgármestere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörében a következő határozatot hozza:

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében az MFP-ÖTIF/2021 kódszámú „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című alprogram keretében a sárisápi temetőben (2523 Sárisáp, Rákóczi u. 16) az urnafal körüli járda és vízelvezetés rekonstrukciójára benyújtott árajánlatok közül a GYU-ÉP Kft (2523 Sárisáp, Arany János utca 38.) bruttó 1.976.112 Ft végösszegű árajánlatát fogadja el.

**Határidő:** azonnal  
**Felelős:** Kollár Károly polgármester

Sárisáp, 2021. május 04.

Kollár Károly s.k.  
polgármester

Név :Sárisáp Község Önkormányzata

Cím :2523 Sárisáp Fő út 123

Adsz:15729820-2-11

Kelt: Sárisáp 2021 02 25

Készítette: Gyu-Ép Kft 2523 Sárisáp

Arany János utca 38

Adsz: 14885439-2-11

A munka leírása: Temető, úrnafal körüli  
járda és vízelvezetés rekonstrukciója.  
Az ajánlat 90 napig érvényes!

## Költségvetés főösszesítő

| Megnevezés                       | Anyagköltség | Díjköltség |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költsége   | 414.100      | 1.141.894  |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 414.100      | 1.141.894  |
| 2.1 ÁFA vetítési alap            |              | 1.555.994  |
| 2.2 Áfa                          | 27.00%       | 420.118    |
| 3. A munka ára                   |              | 1.976.112  |

GYU-ÉP KFT.  
2523 Sárisáp, Arany János u. 38.  
Adószám: 14885439-2-11  
Cégjegyzékszám: 11-09-015860  
Bankszámla: 11740009-24111168

Aláírás

| Ssz. | Tételszám<br>Tételkiírás                                                                                                                                                                                                                                          | Egységre jutó (HUF) |          | A tétel ára összesen (HUF) |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------|----------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anyag               | Munkadíj | Anyag                      | Munkadíj |
| 1    | 21-011-2.1.1 (5)<br>Építési törmelék, kézi mozgatása, szállítóeszközre való elhelyezése.<br>8 m3                                                                                                                                                                  | 0                   | 7.772    | 0                          | 62.176   |
| 2    | 21-011-7.2-0120002 (14)<br>Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, járda burkolat alatti tükör készítése murvából.<br>82 m2               | 1.200               | 2.220    | 98.400                     | 182.040  |
| 3    | 21-011-11.6 (26)<br>Építési törmelék, beton, silt, föld, elszállítása.<br>7 m3                                                                                                                                                                                    | 6.000               | 0        | 42.000                     | 0        |
| 4    | 62-001-1.1 (1)<br>Szegélyek bontása<br>betongerendával, monolit betonszegély bontása, járda mentén.<br>3,4 m3                                                                                                                                                     | 0                   | 37.304   | 0                          | 126.834  |
| 5    | 62-001-2.1 (3)<br>Viacolor burkolat bontása, homokos kavicsagyazattal<br>82 m2                                                                                                                                                                                    | 0                   | 2.170    | 0                          | 177.940  |
| 6    | 62-003-8.1-0613886 (25)<br>Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszáлка, parketta vagy kazettás kötésben, homokagyazatba fektetve, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel<br>LEIER Piazza 10x20x8 cm, szürke, N+F, Cikkszám: HUTJS0713<br>32 m2 | 4.900               | 3.343    | 156.800                    | 106.976  |
| 7    | 62-003-8.2-0614007 (92)<br>Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszáлка, parketta vagy kazettás kötésben, meglévő kövek felhasználásával, tisztításával.<br>50 m2                                                                       | 0                   | 4.638    | 0                          | 231.900  |
| 8    | 62-003-11.2-0614294 (29)<br>Beton összekötő járda készítése szegéllyel, tükör kiemeléssel együtt, 3 helyen.<br>3 db                                                                                                                                               | 18.700              | 48.100   | 56.100                     | 144.300  |

| Ssz.                      | Tételszám<br>Tételkiírás                                                                                                     | Egységre jutó (HUF) |          | A tétel ára összesen (HUF) |                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------|------------------|
|                           |                                                                                                                              | Anyag               | Munkadíj | Anyag                      | Munkadíj         |
| 9                         | 62-003-31.2-0610501 (31)<br>Beton folyóka készítése,ágyazattal együtt,betongerendára fektetve,beton megtámasztással.<br>16 m | 3.800               | 6.858    | 60.800                     | 109.728          |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                                                                                                                              |                     |          | <b>414.100</b>             | <b>1.141.894</b> |



GYU-ÉP KFT.

2523 Sárísáp, Arany János u. 38.

Adószám: 14885439-2-11

Cégjegyzékszám: 11-09-015860

Bankszámla: 11740009-24111166

Név : Sárisáp Község Önkormányzata

Cím : 2523 Sárisáp Fő út 123  
Adsz: 15729820-2-11

Kelt: Pilisvcsév 2021 02.10

A munka leírása: Sárisáp,  
az úrnafal mentén,járda,és  
csorga építés.

Készítette: Süvi-Bau Kft 2519  
Piliscsév,Napsugár utca 27  
Adsz: 22905855-2-11

Az ajánlat 90 napig érvényes

| Költségvetés főösszesítő        |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Megnevezés                      | Anyagköltség | Díjköltség   |
| 1. Építmény közvetlen költségei | 545 400 Ft   | 1 224 960 Ft |
| 2.1 ÁFA vetítési alap           | 1 770 360 Ft |              |
| 2.2 Áfa 27,00%                  | 477 997 Ft   |              |
| 3. A munka ára                  | 2 248 357 Ft |              |



Aláírás


SÜVI - BAU Építőipari és  
Kereskedelmi Kft.  
2519 Piliscsév, Napsugár utca 27.  
Adószám: 22905855-2-11  
Banksz. sz.: 10300002-10511293-49020018

**Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése**

| Ssz.                      | Tétel szövege                                                                                        | Menny. | Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag<br>összesen | Díj összesen   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 1                         | Beton csorga, és beton szegélyek bontása kézi erővel, a törmelék konténerbe rakásával.               | 9      | m3     | 0                 | 40000           | 0                 | 360000         |
| 2                         | Járdaburkolat bontása, kézi erővel a burkolókövek megtisztításával, és raklapra való összerakásával. | 84     | m2     |                   | 2990            | 0                 | 251160         |
| 3                         | Járdaburkolat készítése viacolor burkolókőből                                                        | 84     | m2     | 5600              | 6200            | 470400            | 520800         |
| 4                         | Beton vízelvezető csorga készítése járda mentén, beton folyóka elemből.                              | 15     | m      | 5000              | 6200            | 75000             | 93000          |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                                                                                                      |        |        |                   |                 | <b>545400</b>     | <b>1224960</b> |

SÜVI - BAU Építőipari és  
Kereskedelmi Kft.  
2519 Piliscsév, Napsugár utca 27.  
Adószám: 22905855-2-11  
Bankaz.sz.: 10300002-10511293-49020018





**Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**

Sárisáp Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
2523 Sárisáp  
Fő utca 123  
asz:15729820-2-11

Iktatószám: 069/2021

Tárgy: Árajánlat

|                                   |                          |                    |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Sárisápi<br>Polgármesteri Hivatal |                          |                    |
| Elereli                           |                          |                    |
| 2021 ÁPR. 2 2                     |                          |                    |
| Szám:                             | Mell. száma:             | Mell. oldal száma: |
| SPH/1044-6                        |                          |                    |
| Határidő:                         | Mell. tájékoztató száma: |                    |
|                                   |                          |                    |

**Tisztelt Kollár Károly Úr!**

Megkeresésükre Sárisápon a temetőben kialakítandó úrnafal előtti járda és beton felrakás építésére vonatkozó ajánlatunkat a mellékelt költségvetés szerint adjuk meg.

**Műszaki tartalom:** a helyszíni bejárás, történt felmérésünk alapján.

**A munka tervezett kezdési határideje:** 2021. 9-11. hét

**Kivitelezési határidő:** 20 nap

**Szavatosság:** 24 hónap

**Számlázás:** A teljesítésigazolást követően 15 napos határidővel

Ajánlatunkat 90 napig tartjuk.

Tát, 2021. február 15.

Tisztelettel:

4-ÉPV  
Építőipari, Szolg. és Ker. Kft.  
2534 Tát, Törökvisz u. 29.  
Adószám: 13217471-2-11  
Fehér Richard  
ügyvezető



24575  
100 - 1294

MSZ EN ISO 9001 : 2009  
MSZ EN ISO 14001 : 2005  
MSZ 28001: 2008

ADÓSZÁM:13217471-2-11

H-2534 TÁT, TÖRÖKVÍSZ ÚT 29. TEL, FAX: 33/440-860  
E-MAIL: [info@4epv.hu](mailto:info@4epv.hu), INTERNET: [www.4epv.hu](http://www.4epv.hu)



E 1689  
200 - 1294





Költségvetés főösszesítő

| Megnevezés                       | Anyagköltség | Díjköltség   |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Építmény közvetlen költségei  | 843 300 Ft   | 1 144 200 Ft |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 843 300 Ft   | 1 144 200 Ft |
| 2.1 ÁFA vetítési alap            | 1 987 500 Ft |              |
| 2.2 Áfa                          | 27,00%       | 536 625 Ft   |
| 3. A munka ára                   |              | 2 524 125 Ft |

| Tételszám                 | Tétel szövege                                                                                                                    | Menny. Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag Díj összesen | összesen       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------|
|                           | Viacolor burkolat bontása,tisztítása.                                                                                            | 80 m2         | 0                 | 2800            | 0                  | 224000         |
|                           | Ágyazati réteg készítése,viacolor burkolat alá,zúzottkőből.                                                                      | 11 m3         | 9800              | 10200           | 107800             | 112200         |
|                           | Beton szegélyek és beton folyóka bontása,a járda szélén.                                                                         | 7 m3          | 0                 | 34500           | 0                  | 241500         |
|                           | Járdaburkolat és úrnafal bekötő térburkolat készítése viacolor burkoló kőből,régi tisztított burkolat részbeni felhasználásával. | 40 m2         | 7000              | 5600            | 280000             | 224000         |
|                           | Beton vízelvezető folyóka készítése,beton csorga elemekből                                                                       | 17 m          | 4500              | 6500            | 76500              | 110500         |
|                           | Építési hulladék sirt elszállítása lerakóhelyre.                                                                                 | 8 m3          | 36500             | 21000           | 292000             | 168000         |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                                                                                                                                  |               |                   |                 | <b>834300</b>      | <b>1144200</b> |